

שכונת כרמי גת - העתקת קו "6 תש"א

כתב כמויות להגנה קתודית					
סעיף	תאור	יח' מידה	כמות	מחיר יח'	סה"כ
1	אספקת נקודת מדידה וחלוקת זרם מבודדת (Dead Front) במידות 200*300*400 מ"מ, מפוליאסטר כולל דלת וידית נעילה לפי סטנדרט תש"א עם מנעול "צילינדר תש"א", לרבות התקנתה לפי סטנדרט ודרישות של חברת תש"א לרבות שילוט הנקודה וכבלים בתוכה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	יח'	9		
2	אספקת נקודת מדידה וחלוקת זרם מבודדת (Dead Front) במידות 230*400*600 מ"מ, מפוליאסטר כולל דלת וידית נעילה לפי סטנדרט תש"א עם מנעול "צילינדר תש"א", לרבות התקנתה לפי סטנדרט ודרישות של חברת תש"א לרבות שילוט הנקודה וכבלים בתוכה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	יח'	6		
3	חיבור כבל לצינור/ שרוול באמצעות PIN BRAZING כולל בידוד אזור החיבור.	יח'	152		
4	אספקת כבל N2XY-10mm2 כולל התקנתו בתעלה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	מ"א	2800		
5	אספקת כבל N2XY-25mm2 כולל התקנתו בתעלה, עבודות חפירה ומילוי חוזר.	מ"א	540		
6	אספקה והתקנת שרוול מגן לכבלי הגנה קתודית מסוג קוברה קוטר 50 מ"מ לפחות	מ"א	1700		
7	אספקת תא יחוס קבוע מסוג " Stelth -7 " מודל SRE-022-CIY עם כבל מקורי 40 מ' והתקנתו כולל עבודות חפירה, חיבור כבל לנקודת חלוקת זרם כולל שילוט.	יח'	23		
8	התקנת מערכת הגנה קתודית זמנית בעזרת אנודה מגנזיום במשקל 17 ליברות כולל כבל, הנחתה וחיבור כבל לצינור באופן זמני (אם חבק או דרך נקודת מדידה), עבודות חפירה, הרטבה ומילוי, ניתוק אנודה לפני חיבור מערכת הגנה קתודית קבועה	יח'	6		
9	מידות פעולת הגנה קתודית זמנית כולל רמת ההגנה ודוח - פעם בחודש	יח'	10		
10	חיבור כבלים לנקודת חלוקת זרם של נתג"ז כולל תיאום עם נציגי נתג"ז כולל פיקוח	קומפ'	2		
11	ביצוע בדיקת Drainage Test עבור קטעי צנרת תת קרקעיים כולל דוח	יח'	6		
12	ביצוע בדיקות DCVG כולל דוח לפי המפרט	מ"א	2000		
13	תוכניות עדות ובדיקות חשמליות לפי המפרט	יח'	1		
					סה"כ לפני מע"מ