

313659#

מתקן תש"א – אלרואי
התקנת משאבת דלק P-24
עבודות הנדסה אזרחית וצנרת

מתקן קמ"ד – חדרה
הגברת שאיבה קו 10"
החלפה של משאבת ל.ג

אפי קגנובסקי הנדסה בע"מ
סוקולוב 62 .
רמת השרון.
office@kaganowski.com

03-5495151



תוכן עניינים

4.1 מבוא ותאור כללי

4.2 תכנון וביצוע העבודה

4.3 מפרט טכני

4.4 הרכבת צנרת

4.5 צבע

4.6 ניקוי ובדיקת הקווים

4.7 נספח א' עבודות הנדסה אזרחית

נספח ב' מפרט עבודות צביעה



פרק 4

מפרט טכני לעבודות צנרת והנדסה אזרחית

באלרואי.

27/5/2023

מפרט טכני לעבודות צנרת והנדסה אזרחית

בקמ"ד חדרה.

נושא: הגברת שאיבה קו 10"

החלפה של משאבת ל.ג – קמ"ד חדרה



	4.1 א'	
<u>תיאור כללי ותנאים כללים - אלרואי</u>		
<p>מפרט זה מתייחס לעבודת התקנה של משאבת דלק נוספת במתקן אלרואי. המשאבה הינה משאבה מפרוק מקמ"ד חדרה, העבודה כוללת: הובלה של המשאבה לאתר התקנה. חציבה, שבירה, פרוק וניקוי של תושבת הפלדה של המשאבה. חפירה, ביסוס והתקנה של יסוד משאבה, התקנה של משאבה חדשה, ביצוע של שינויי צנרות יניקה וסניקה למשאבות קיימות, התקנה של מקטעי סעפות סניקה חדשים כולל חיבורם לקווים 1, 2 התקנה של קווי יניקה וקווי סניקה חדשים למשאבה, התקנה של מגופים, ושסתומים, התקנה של תמיכות צנרת חדשות, ביטול של קווים תת קרקעיים.</p>		
	4.1.1 א'	
<u>תיאור כללי של המתקן</u>		
<p>מתקן אלרואי הינו מתקן הנמצא בסמיכות לקריית טבעון בשטח הישוב קריית חרושת. המתקן משמש כחוות אחסון של דלק, כתחנת הזרמה של דלק למערך הצנרת הארצי בין מסופי החברה השונים ומתקני דלק של חברות התשתית השונות.</p>		
	4.1.2 א'	
<u>מהות העבודה</u>		
<p>הובלה של המשאבה הקיימת מקמ"ד חדרה לאתר. פרוק/ שבירה זעירה/ חציבה של בטון מתושבת המשאבה, ניקוי של התושבת ושחרור ברגי עיגון קיימים. פרוק אבן מדרכה, אבן משתלבת, חפירה ליסוד משאבה והידוק שתית. התקנה של תשתית CLSM יציקה של יסוד בטון, התקנה של ברגי עיגון ביציקה. התקנה של משאבה 24 מפרוק ניקוז, פרוק והחלפה של מקטע צינור סעפת קו 1 על קרקעי ניקוז וביטול של מקטע צינור סעפת קו 2 תת קרקעי ומילוי בבטון. חפירה וחישוף מקטע קו 2 תת קרקעי. ניקוז, חיתוך בקר, התקנה וריתוך של מחבר פלידקו. ייצור והתקנה של מקטע צינור סעפת 2 על קרקעי (ממסנן ראשי ועד התחברות לקו 2 תת קרקעי)</p>		



<p>ניקוז, פרוק צנרת קיימת יצור והתקנה של צנרת יניקה משאבה 23 חדשה. ניקוז, פרוק צנרת קיימת ייצור והתקנה של צנרת סניקה משאבה 22 חדשה. התקנה של מגופים, שסתומים. פרוק גרמי מדרגות, השלמת מעקות, ייצור והתקנה של מהלכי מדרגות חדשים. התקנה של תמיכות צנרת. עבודות ניקוי אברסיבי וצביעה של צנרת וחלקי קונסטרוקציה. עבודות התקנה של אבן מדרכה, אבן משתלבת – החרה של המצב לקדמותו</p>	
<p>4.1 ב' תיאור כללי ותנאים כללים – קמ"ד חדרה</p>	<p>מפרט זה מתייחס לעבודת החלפה של משאבת לחץ גבוה קיימת P-004 בקמ"ד חדרה במשאבה חדשה עבור הגברת שאיבה בקו 10" חיפה / אשדוד. במסגרת זו יתבצעו העבודות הבאות: ניקוז וניתוק משאבה קיימת, פרוק זעיר של המשאבה לשם התקנתה העתידית באתר אחר, פרוק של יסוד וסככה קיימת, התקנה של יסוד משאבה, התקנה של משטח בטון מבנה משאבות ועמודי סככה, הקמה סככה, התקנה של משאבה חדשה, התקנת צנרת, התאמה / שינוי צנרת לשם חיבור המשאבה לסעפת יניקה סניקה קיימים, פרוק מערכת כבוי אש סככה קיימת והתקנה של מערכת כבוי אש חדשה: צנרת ראשית וחלוקה, מתזים, תחנת הפעלה. העבודה כוללת הגדלה של סככת משאבות קיימת כך שיתאפר בעתיד התקנה של משאבת ל.ג. נוספת לגיבוי הקיימת.</p>
<p>4.1.1 ב' תיאור כללי של המתקן</p>	<p>מתקן קמ"ד חדרה נמצא במערב העיר חדרה בסמוך למפעל אליאנס. המתקן משמש כמתקן הגברה לשם הזרמה של דלק בקווים הארציים בין מסופי החברה השונים ומתקני דלק של חברות התשתית השונות.</p>
<p>4.1.2 ב' מהות העבודה</p>	<p>ניקוז ופרוק של מקטעי צנרת מילוי / יניקה למשאבה P-04 ניתוק ופרוק של משאב קיימת. פירוק של מקטעי צנרת מאוגנים: יניקה / סניקה. / סחרור / ניקוז.</p>



<p>פרוק שבירה ופינוי פסולת של תשתית וביסוס מבנה משאבות קיים כולל יסוד משאבה. פרוק מערכת כבוי אש קיימת. פרוק סכנת כבוי אש קיימת. התקנה של תשתית / ביסוס מבנה משאבות חדש (עבור התקנה של משאבה 04 חדשה ועבור משאבה נוספת עתידית) התקנה של יסודות משאבות והתקנה של משאבה חדשה שבירה זעירה, פרוק של בטון מתושבת משאבה אשר פורקה. אחסון זמני של המשאבה באתר. ייצור התקנה של צנרת יניקה / סניקה/ העברה/ סחרור/ ניקוזים חדשים. ייצור, אספקה והתקנה של סככה חדשה כולל כיסוי הסככה בלוחות אסכורית התקנת מערכת כבוי אש הצפה עבור הסככה כולל חיבור לצנרת כבוי אש קיימת</p>		
<p><u>מסמכי החוזה ועדיפות בין מסמכים:</u></p>	4.1.3	
<p>העבודות תבוצענה בכפיפות למסמכים הבאים בסדר עדיפות הבא:</p>		
<ul style="list-style-type: none"> • תוכניות מאושרות לביצוע וסקיצות של המתכנן שיבוצעו באתר – לביצוע. • כתב כמויות. • מפרטי צנרת צבע ובידוד המוזכרים במפרט זה, תקנים מוזכרים במפרט זה ובשרטוטים שהם חלק מהחוזה - ראה רשימת שרטוטים פרק 5. • הנחיות המפקח. 		
<p><u>היקף העבודה כולל:</u></p>	4.1.4	
<p>4.1.4.1 אספקת כל החומרים, למעט צנרת פלדה, ספחי צנרת (קשתות, אוגנים וכו'), אטמים מגופים, ברגים, אומים ואביזרים מיוחדים (S.P), אשר יסופקו על ידי המזמין.</p>	4.1.4.1	
<p>4.1.4.2 ייצור והרכבת צנרת מכל סוג, מגופים, אביזרי צנרת, צנרת גלויה ותת-קרקעית.</p>	4.1.4.2	
<p>4.1.4.3 פרוק של אבן משתלבת, אבן מדרכה, אבן יסוד, אבן גן.</p>	4.1.4.3	



התקנה של יסוד משאבה	4.1.4.4		
התקנה ועיגון משאבת חדשה	4.1.4.5		
ביצוע של שינוי צנרת והתאמה של צנרת סעפת 1, וצנרת סעפת 2. חיתוך והתחברות לקו תת קרקעי כולל התקנת אביזרי פלידקו	4.1.4.6		
עבודות שינוי קונסטרוקציית פלדה והתקנת קונסטרוקציית פלדה חדשה: מהלכי מדרגות, מעקות, משטחי הליכה, תמיכות צנרת ומגופים.	4.1.4.7		
ביצוע מבחני קבלה לרבות מבחני לחץ.	4.1.4.8		



	<u>אספקת ציוד וחומרים</u>	4.1. 5	
	כללי:	4.1.5.1	
<p>הקבלן מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל הציוד, המתקנים ואמצעי הביצוע האחרים הדרושים לשם ביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש כגון: כלים, מכונות ריתוך, עיבוד שבבי וחיתוך, כלי הדבקה, פיגומים, כלי הרמה ומשיכה, כלי רכב, מנופים, משאבות לחץ וכדומה. הקבלן, לצורך ביצוע עבודתו, יידרש להחזיק באתר אמצעי הרמה שונים במרבית תקופת הביצוע.</p>			
<p>כמו כן הקבלן יספק כל החומרים הדרושים לביצוע העבודות כגון: פרופילים מקצועיים, ותמיכות צנרת שונות, אלקטרודות, חמצן, אצטילן, גריז גרפית, גריז, פרימר, סרטי טפלון, פישטן וצבע מינום להברגות לפי האיכות והסוג הנדרש בשרטוטים ו/או ע"י המפקח.</p>			
<p>בנוסף הקבלן יספק כל הציוד והחומרים אשר לא נזכרו במפרט זה שדרושים לביצוע העבודה.</p>			
	<u>אספקת צנרת וספחיה</u>	4.1.5.2	
<p>הקבלן יקבל מהמזמין את כל הצנרת, אביזרים ציוד הדרוש לביצוע העבודה כגון אך לא מוגבל: מגופים, צנרת, ספחים, אוגנים, אטמים, הברגים והאומים הנדרשים</p>			
	<u>לוח זמנים:</u>	4.1. 6	
<p>על הקבלן לסיים את ביצוע כל העבודות, נושא חוזה זה, בהתאם לחוזה שנחתם בינו לבין המזמין. תוך 120 ימי לוח (הכוללים בתוכם שבתות, חגים, מועדים), על הקבלן להגיש בתחילת העבודה לוח זמנים מפורט לביצוע העבודה על כל שלביה תוך 14 ימים בתצורת תרשים גאנט . עדכון לוח יעשה מול הפיקוח בתדירות של פעם בשבועיים.</p>			
	<u>שעות עבודה</u>	4.1. 7	
<p>הקבלן יורשה להיכנס למתקנים ולהיות נוכח בהם רק בשעות העבודה הרגילות במתקנים. תיאום שעות העבודה יעשה עם מנהל המתקן. לא יבוצעו עבודות בשטח המתקנים בימי שישי, בערבי חגים ובתקופת חול המועד אלא באישור מנהל המתקן ובתיאום מוקדם עם המהנדס</p>			



<p><u>פינוי פסולת :</u></p>	<p>4.1. 8</p>	
<p>סילוק הפסולת מהעבודות ייעשה על חשבון הקבלן ועל אחריותו והתמורה לכך תהיה כלולה במחירי היחידה שבכתב הכמויות. לא תורשה קבירה של פסולת בשטח המתקן. הקבלן יפנה את הפסולת למקום פינוי המורשה ע"י הרשויות ובתיאום עמן. הקבלן יציג למהנדס אישור בכתב מהרשויות למקום לפני ביצוע הפינוי ואחרי הפינוי. פינוי עודפי החפירה יהיה בתוך שטח המתקן למרחק של עד 1 ק"מ מאזור העבודות. עודפי החפירה יפוזרו בשטח ויושרו בלא להותיר תלוליות וערמות או כל מפגע חזותי אחר ובהתאם לדרישת המהנדס.</p>		
<p><u>שלבי בקרה + קבלה סופית</u></p>	<p>4.1. 9</p>	
<p>הקבלה הסופית של העבודה ו/או כל אחד מחלקי העבודה, בהתאם לשלבי הביצוע, תבוצע רק לאחר השלמת כל עבודות הגימור השונות לשביעות רצונו המלאה של המפקח, לרבות ניקיון אתר העבודה שיהיה בשימוש. על הקבלן לסלק את כל הפסולת ועודפי העפר למקומות המאושרים. תוך ביצוע העבודות השונות כולל לפני, בעת ואחרי ביצוען, תערכנה באחריות הקבלן בדיקות שוטפות לקביעת טיב החומרים וטיב הביצוע ולהתאמתם לדרישות התקנים והמפרטים, הכל בהתאם להוראות המפקח. הבדיקות תבוצענה במעבדה מוסמכת ו/או במעבדת שדה הנמצאת בפיקוח ישיר של המעבדה המוסמכת. כל הבדיקות המוקדמות לצרכי התאמת החומרים ו/או הציוד בהם ישתמש הקבלן לצורך ביצוע העבודה, יהיו באחריות הקבלן ועל חשבונו ועליו להמציא אישורים מתאימים של המעבדה המוסמכת בהתאם לדרישות המפקח. בדיקות טיב ביצוע אלו, יהיו על חשבון הקבלן.</p>		
<p><u>עבודה ביומית</u></p>	<p>4.1. 10</p>	
<p>מחירי יחידה אלה ניתנים למקרה שהקבלן יידרש לבצע סוגי עבודות שאינן כלולות במחירי היחידה השונים. התמורה תהיה לפי שעות העבודה נטו שבוצעו למעשה על פי הוראות המפקח ובאישורו לפי סוג הפועל או הציוד תחת רישום הדברים ביומן העבודה החתום המפקח ונציג הקבלן באתר. הבהרה - י"ע יחושב ע"פ יום עבודה של 8 שעות בלבד.</p>		
<p><u>מודד מוסמך:</u></p>	<p>4.1. 11</p>	
<p>הקבלן יעסיק לצורך ביצוע העבודות מודד מוסמך (להלן "המודד") על חשבונו. התוויות היסודות, מיקום השוחה, מפלס השוחה, מיקומם מפלסיהן, קביעת תוואי ומפלס סופי של הקירות וכן המדידות הנדרשות בכל שלבי ביצועם, ייעשו ע"י המודד.</p>		



<p>בכל עת שידרוש המפקח, לצורך בדיקת העבודות, יזמין הקבלן את המודד לאתר. המודד יאשר בכתב למפקח כי העבודות בוצעו בהתאם לתוכניות וידווח לו על כל סטייה מהמתוכנן. כל עבודות המדידה הדרושות כמתואר לעיל ובמקומות אחרים בחוזה זה ייעשו על חשבון הקבלן.</p>	
<p style="text-align: right;"><u>מנהל עבודה</u></p>	<p>4.1. 12</p>
<p>הקבלן ימנה מטעמו מנהל עבודה רשום על פי "תקנות רישום קבלנים" לעבודות הנדסה בנאית (מנהל עבודה) התשמ"ב – 1982 והתוספות, ובהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה – התשמ"ח 1988. יתכן כי הפונקציות הנ"ל יתמלאו ע"י שני עובדים נפרדים. מנהל עבודה שמונה על פי תקנות הבטיחות (להלן: "מנהל עבודה") יהיה נוכח באתר במהלך העבודה. לא תותר כניסה של עובדים וביצוע עבודות כלשהן ללא נוכחות של מנהל העבודה במקום. למנות מנהל עבודה מאושר על ידי הרשויות לביצוע עבודות נשוא מכרז זה. על הקבלן להגיש לאישור המזמין מסמכי הרישום של מנהל העבודה לביצוע העבודות.</p>	
<u>תכנון וביצוע העבודה:</u>	
<p style="text-align: center;"><u>דרישות מיוחדות בעבודה זו:</u></p>	
<p>4.2.1</p> <ul style="list-style-type: none"> - קבלת אישורי כניסה ביטחוניים לאתר – באחריות הבלעדית של הקבלן. - יכולת התארגנות עצמאית לבצוע מושלם של העבודה בל"ז קצר וברמה טכנית גבוהה. - סיוע במסירת המתקן ובהרצה לשביעות רצון המזמין. - אישור על רכישה של כל צנרת, אביזרי צנרת, מגופים שסתומים וכל הנדרש לביצוע מושלם של העבודות במידה ויידרש. - העבודה מתבצעת על קווי דלק חיים. קווים המשמשים להזרמה בין מתקני תשתית שונים. הקבלן נדרש לתיאום של עבודותיו ואישור מוקדם של מנהל המתקן. בהתאם ללוח הזמנים של ההזרמת המתוכננת על הקבלן לארגן עבודתו. לא תתקבל כל טענה או דרישה הנובעת מעיכוב בביצוע עבודת כל שהן מתיאומים אלו. 	
<p>לפני התחלת העבודה יבדוק הקבלן את המצב הקיים בשטח, דרכים, עבירות בהתאם לעונות השנה, מבנים סמוכים, מכלים, ציוד וכד' אשר בקרבתם הוא אמור לעבוד ויוודא שהמידות המופיעות בתכניות מתאימות למידות באתר. כמו כן מידות התוכניות בצנרת הטמונה מחייב אימות לאחר חפירה וגילוי הצנרת הקיימת אליה תתחבר צנרת החדשה כל זה לפני היצור המוקדם.</p>	



<p>על הקבלן לייצר את הצנרת לפי המצב באתר ובכל מקרה של אי התאמה להודיע למפקח. <u>לא יתקבלו שום תביעות של הקבלן בגלל אי התאמה בין התוכניות למצב קיים במתקן.</u></p>	4.2.3	
<p>לפני תחילת העבודה יידרש הקבלן להוכיח שהרתכים אשר יועסקו על ידו עמדו בבחינה מתאימה והוסמכו כרתכים לעבודות הריתוך הנדרשות לפי מפרט זה, וזאת בהתאם לדרישות התקן ANSI B-31.4 וכן דרישות התקן ASME WELDING QUALIFICATIONS IX. בין הבחינה שעמד בה הרתך לבין התחלת העבודה לא יהיה מרווח זמן העולה על 10 (עשרה) חודשים. תעודה, כדי שתתקבל, תהיה מאחד המוסדות הללו: מכון התקנים, הטכניון – כל מכון טכנולוגי בישראל, חברת חשמל, בתי זיקוק לנפט, קמ"ג.</p>	4.2.4	
<p>בצוע הריתוכים יבוצעו בתנאים מוגנים ואופטימליים לקבלת איכות גבוהה של ריתוכים. על כן יש מומלץ ורצוי לייצר ייצור מוקדם את חלקי הצנרת.</p>	4.2.5	
<u>תנאי העבודה באתר ההקמה:</u>		
<u>מיים:</u>	4.2.6.1	
<p>הקבלן יקבל מיים, על חשבון המזמין, בנקודה הסמוכה לנקודת ההקמה. צנרת נוספת תונח ע"י הקבלן, באישור המפקח ועל חשבונו של הקבלן, במידת הצורך לאתר העבודות.</p>		
<u>חשמל</u>	4.2.6.2	
<p>באתר קיים מקור חשמל (לוח ראשי) אליו יחבר הקבלן לוח משנה על חשבונו. כל ציוד החשמל שיהיה בשימוש הקבלן יהיה בהתאם לתקן הישראלי ויאושר ע"י המפקח באתר. לא יהיה חיוב על חשמל שיסופק ע"י המזמין.</p>		
<p>כמו כן, על הקבלן להתארגן בנוסף להספק הנ"ל למקור חשמל עצמאי ועל חשבונו על מנת להשלים כל העבודות בזמן ובהתאם ללוח הזמנים הנדרש. לא תתקבל כל טענה על מקור זרם בלתי מספק אשר מעכב עבודה כלשהי.</p>		
<u>התארגנות</u>	4.2.6.3	
<p>המזמין יראה לקבלן, בעת סיור הקבלנים, את השטח הספציפי שיוקצה לקבלן ליד או בצמוד לאתר העבודה. הקצאת השטח תעשה בהתאם ללוח הזמנים לביצוע כל הפרויקט ויתכן שהיא תהיה מוגבלת מבחינת הזמן. כשיתבקש הקבלן לעזוב את השטח, או בגמר העבודה, יהיה על הקבלן למסור את השטח כשהוא נקי ובמצב שהיה בעת המסירה.</p>		



על הקבלן חלה אחריות לשמירה על הציוד והחומרים. אין החברה אחראית לנזקים או גניבת חומרים ו/או ציוד. אסור לקבלן להוציא ציוד כלשהוא מאתר ההקמה ללא קבלת אישור הוצאה בכתב מהמזמין.			
אחריות למתקנים קיימים	4.2.6.4		
הקבלן יהיה אחראי לשלמות כל המתקנים שיועמדו לרשותו (מבנים, אתרי אחסון, כבישים וכו'). במידה ויגרם נזק לכל מתקן שיהיה בשימוש הקבלן, יבצע הקבלן על חשבונו את התיקונים כפי שיידרש ע"י המפקח.			
סמיכות בין הקבלנים	4.2.6.5		
לפני הגשת הצעתו ידרוש הקבלן ויקבל הנחיות המפקח לגבי לוח הזמנים ושלבי הביצוע של העבודה הנדונה, של עבודות בסביבה וכן של עבודות אחרות האמורות להתבצע לפני, במשך או לאחר גמר העבודה הנדונה.			
הקבלן יהיה אחראי לתאום ביצוע עבודתו עם כל הגורמים הקיימים באתר כולל קבלנים אחרים וכן לעמוד בדרישות התאום עם העבודות הנ"ל (לוח זמנים, שלבי ביצוע, וכו').			
הצעת המחיר כפי שתמסר ע"י הקבלן תכלול את השפעת הגורמים הנ"ל.			
תנאי השטח ותנאי העבודה	4.2.6.6		
א. היות ויש לבצע באתר עבודות הרכבה שונות שאינן שייכות לעבודות המופיעות במכרז זה, מודגש בזה שעל הקבלן לקחת בחשבון כי מיד עם גמר שלב מסוים יתחיל בעבודתו קבלן או קבלנים אחרים. הדבר נוגע לעבודות שאינן מופיעות במכרז זה.			
מודגש בזה שעבור ביצוע עבודות שונות אלה כל קבלן נחשב כקבלן ראשי ולקבלן לא תשולם כל תוספת שהיא עבור הפרעות או שיתוף הפעולה עם יתר הקבלנים.			
נקבע בזה כתנאי מפורש שהקבלן חייב לעשות את סידורי העבודה שלו כך שיאפשר ליתר הקבלנים לבצע את עבודותיהם והכל בתאום עם המפקח.			
ב. לא תוכרנה כל תביעות בגין עצירת או עיכוב העבודה כתוצאה מהוראות מיוחדות, אי הגעת ציוד ו/או חומרים ועבודות של קבלנים אחרים באותו מקום.			



ג. לו"ז יימסר לקבלן הזוכה וחתימה עליו תאשר את נכונותו וקבלתו ע"י הקבלן. הקבלן מתחייב לעמוד בלו"ז זה.			
<u>דרישות בטיחות וביטחון</u>		4.2.7	
הקבלן מצהיר בזה כי מוכרים וידועים לו תקנות הבטיחות והביטחון של המזמין על כל פרטיהן וכל תקנות בטיחות של משרד העבודה. הקבלן מתחייב בזה להבטיח השגחה קפדנית ולדאוג לכך שעובדיו ימלאו אחרי כל ההוראות המופיעות במסמכים המצוינים לעיל.	4.2.7.1		
המפקח יהיה רשאי לציין ביומן העבודה של הקבלן הערות המתייחסות לנושא הבטיחות כולל דרישות לשיפורים באמצעי הבטיחות הננקטים ע"י הקבלן. ציין המפקח הערות כאמור ביומן הקבלן, יפעל הקבלן בהתאם לנדרש ללא כל דחוי וההערות הנ"ל תחשבנה חלק בלתי נפרד מתנאי החוזה	4.2.7.2		
המפקח יהיה רשאי לפי שיקול דעתו, להפסיק עבודות הקבלן בכל מקרה של אי קיום תנאי בטיחות עד לאחר נקיטת אמצעים מתאימים לשביעות רצון מנהל ההקמה ו/או המפקח. הפסקת עבודת הקבלן לא תזכה את הקבלן בפיצוי כלשהו, מבחינה כספית וכן מבחינת לוח הזמנים אשר לו התחייב.	4.2.7.3		
האחריות למצב ציוד והשימוש הנכון בציוד בטיחות כגון: כבלים, כובעי מגן, פיגומים, חגורות בטיחות, וכו' שיהיו בשימוש בקשר עם ביצוע העבודה, חלה במלואה על הקבלן.	4.2.7.4		
כל פיגום תלוי או מוקם צריך לקבל מנהל העבודה, או בונה פיגומים מוסמך ולהציג אישור זה למפקח. בשעת עבודה על בגובה או באזורים מסוכנים יש להשתמש בחגורות בטיחות ובכבלי הצלה. כן יש להשתמש רק בסולמות תקינים ותקניים. בידי המפקח הזכות לפסול ציוד של הקבלן כגון: כלי הרמה, פיגומים, חגורות בטיחות, חבלים וכו'. במידה ואינם עונים לדרישות החוק או מצבם הפגום. במקרה זה חייב הקבלן להחליף ללא דיחוי וללא תמורה את הציוד שנפסל בציוד מתאים אחר.	4.2.7.5		
הקבלן לא ישתמש בציוד חשמלי לביצוע העבודות, אלא אם נבדק ציוד כזה תחילה ע"י חשמלאי מורשה, כן הקבלן לא יטפל במכשיר חשמלי ולא יחברו לרשת בלי היתר מטעם שמלאי המתקן. הוראה זו באה להוסיף ולא לגרוע מאחריותו של הקבלן בהתאם לתנאי חוזה זה.	4.2.7.6		
הקבלן מתחייב בזה לשמור על הסדר והניקיון באתר במשך כל זמן ביצוע העבודה. כן ידאג הקבלן לסילוק פסולת אל מחוץ לשטח המפעל על חשבונו.	4.2.7.7		
הקבלן ימנע מחסימת מעברים ודרכי גישה, אלא אם כן קבל היתר מתאים לכך מראש ממנהל ההקמה.			



על הקבלן לספק לעובדיו ביגוד מגן לפי הצורך וכובעי מגן בכל מקרה ועליו האחריות שעובדיו אמנם ישתמשו בציוד כראוי.	4.2.7.8		
הממונה על הבטיחות רשאי להפסיק עבודה המתבצעת בנוגד להוראות וכן רשאי לפסול ציוד מגן, סולמות, פיגומים, כלי עבודה ואף שיטות עבודה אשר מסכנים לדעתו אדם או מתקנים.	4.2.7.9		
המזמין רשאי לסלק מהאתר כל אדם אשר לא יפעל בהתאם להוראות הבטיחות והנחיות מפקח הבטיחות של החברה.	4.2.7.10		
הקבלן ידאג לכך שהוא עצמו, עובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו וכל אדם אחר שבא בשמו או מטעמו, יכירו וינהגו לפי תקנות הבטיחות של המזמין ולפי כל אמצעי הזהירות המתחייבים לפי הנסיבות ובהתאם להוראות החוקים, התקנות, חוקי העזר וכן בהתאם לאמצעי הזהירות המקובלים והנהוגים בביצוע עבודות כאלה.	4.2.7.11		
על הקבלן לקבל אישור מוקדם של המפקח לביצוע כל הרמה מעל משקל 5 טון.	4.7.2.12		
הקבלן חייב לעיין ולהכיר היטב את תנאי הבטיחות, והנוהלים הנוגעים בדבר לפני הגשת הצעתו וכמובן לפני ביצוע כל עבודה.	4.7.2.13		
בעצם חתימתו על חוזה זה, או על הסכם זמני, מאשר הקבלן גם ידיעתו והתמצאותו בתקנות ובנוהלים הנ"ל.			
תקנות הבטיחות נמצאות לעיון הקבלן אצל מנהל ההקמה.			
		4.2.8	
			<u>אחריות מכנית / טכנית</u>
הקבלן יהיה אחראי לכך שכל החומרים, האביזרים והציוד יהיו מדרגת איכות מעולה כנדרש.	4.2.8.1		
הקבלן יהיה אחראי לכך כי כל החומרים, האביזרים והברזים שיופקו על ידו מתאימים למפרטים של המזמין.	4.2.8.2		
הקבלן ייתן אחריות של 24 חודש על החומרים, הציודים והעבודה מתאריך כניסת המתקן לעבודה סדירה. תאריך הכנסת הציוד לעבודה סדירה יהיה מרגע הצלחת הניסוי האחרון.	4.8.2.3		



במידה ויש פגם בחומרים או בעבודה בזמן האחריות, על הקבלן להודיע למפקח על הפגם תוך 24 שעות מגילוי הפגם, אחרת יחשב הדבר כאילו הקבלן ביצע נזק מסיבת רשלנות.	4.8.2.4		
מפרט טכני			4.3
	4.3.1	<u>צנרת פלדה:</u>	
שיטות הריתוך תהינה לפי התקנים האמריקאים: ANSI B-31.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור להלן, לפני תחילת העבודה יהיה על הקבלן להגיש לאישור המפקח את פרטי שיטת ביצוע הריתוכים התואמים את מפרטי המזמין ובדיקתם לפי:			
ASME BOILER PRESSURE VESSEL AND WELDING QULIFICATIONS SECTIONS 1; VIII.DIV 1 AND SECTION IX RESPECTIVELY.			
לא תשולמנה לקבלן ההוצאות הכרוכות בהגשת השיטה ובדיקתה ומחירו יכלל במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.			
ההוצאות האמורות יכללו בין היתר: הכנת דוגמאות לבדיקה, הכנה לרדיוגרפיה והכנות לבדיקות משיכה וכפיפה, בדיקות קשיות ובדיקות שידרוש אותם המפקח. כל הכלים והציוד לריתוך יהיו מטיפוס מאושר ויוחזקו על ידי הקבלן במצב תקין וראוי לשימוש. כל תפר (כמוגדר להלן) יסומן במספר זיהוי לפי שיטה שיוסכם עליה בין המפקח לקבלן ואשר תאפשר את זיהוי התפרים גם אחרי צביעת הצנרת. הקבלן יעסיק בעבודות הריתוך אך ורק רתכים מוסמכים אשר עמדו במבחן רתכים.			
לגבי כל רתך ינוהל דווח מפורט של הריתוכים אותם ביצע ומספר השכבות בכל תפר. אין להשתמש במכונת ריתוך עם שתי יציאות. כל רתך יעבוד במכונת ריתוך נפרדת.			
	4.3.2	<u>הגדרת מונחי ריתוך</u>	
להלן הגדרות של מספר מונחים הקשורים בעבודות ריתוך, כפי שהם מופיעים במפרט זה.			
פירוש, תפר הריתוך ההיקפי המחבר שני צנורות או צינור לאביזר צנרת.	תפר -		
פירוש, מלוי בלתי מספיק של תחתית שורש הריתוך על ידי חומר מתכת.	חוסר חדירה -		
פירוש, חוסר התקשרות בין מחזורי הריתוך או בין מחזור ריתוך לבין מתכת היסוד.	חוסר ריתוך -		



פירוש, אותו חלק של מחזור בשורש אשר בו חדירה מופרזת גרמה להזרקת חומר מותר לתוך הצנור.	שריפה -		
פרוש, חומר אל-מתכתי הכלוא בתוך מתכת הריתוך או בין מתכת היסוד למתכת הריתוך.	מובלעות סיגים -		
פירוש, חללים בתוך מתכת הריתוך אשר צורתם בדרך כלל כדורית שריפת פאת הנעיץ בצידה של שכבת חומר ריתוך או הקטנת עובי הדופן בצד מחזור הריתוך במקום ריתוכו עם מתכת היסוד.	קעקוע נקבוביות או בועות גז -		
<u>אלקטרודות</u>		4.3.3	
<p>כל החומרים לריתוך לרבות מוטות הריתוך (אלקטרודות) וחוטי המילוי יהיו בהתאמה עם תהליכי הריתוך שהקבלן הגיש כאמור בסעיף לעיל ושאושרו ע"י המפקח.</p> <p>באם לא נדרש אחרת בתהליכי הריתוך שאושרו או בתקני החברה, יהיו האלקטרודות וחוטי המילוי לעבודות כמפורט להלן:</p>			
	<u>מחברי השקה</u> – (BUTT WELD):		
AWS SFA5.1 – E 6010	תפר שורש באלקטרודה		
AWS SFA5.1 – E 7018	תפר מילוי וכיסוי באלקטרודה		
	<u>מחברי מלאת</u> (SOCKET WELD):		
AWS SFA5.1 – E 7018	כל התפרים באלקטרודה		
<p>כל האלקטרודות ייובשו לפני השימוש בתנורים מתאימים בטמפרטורה ובמשך זמן כפי שיקבעו בהוראות היצרנים. לא יורשה שימוש באלקטרודות ובחוטי ריתוך שלא יובשו כנ"ל.</p>			
<p>אלקטרודות אשר ניזוקו או נרטבו, או שטיבם נפגם מסיבה אחרת, יפסלו. האלקטרודות שנפסלו יסולקו מן האתר מיד עם דרישת המפקח לעשות כן.</p>			
<u>חיתוך צינורות</u>		4.3.4	
<p>חיתוכים ישרים יהיו במישור ניצב לציר הצינור. חיתוכים אלכסוניים ייעשו בדיוק לפי הזווית הדרושה ובאופן ששפת הריתוך תהיה במישור אחד. שפות הצינורות המיועדים לריתוך השקה לצינורות אחרים יעברו הליך של התקנת מדר (יעובדו ב"פאזה") בזווית של 37.5 מעלות תוך סטייה של ± 0.5 מעלות כלפי מישור השפה, כאשר יושארו 1.5 מ"מ ללא פאזה (מדר).</p>			



החיתוכים יבוצעו במכשיר חיתוך מכני, או במבער אצטילן או "ארקייר" בעזרת מכשיר חיתוך מיוחד או, לפי אישור מיוחד של המפקח, על ידי חיתוך בלהבה ביד בעזרת כוונת מיוחדת. חיתוך צינורות עד "2 כולל, יהיו ע"י חיתוך מכני בלבד.		
השטחים החתוכים יהיו נקיים וחלקים בהחלט, ואם דבר זה לא יושג בעת החיתוך בלהבה, יש לעבד את השטח בפצירה או באבן משחזת.		
<u>הכנת קצות הצינורות לריתוך</u>	4.3.5	
קצות הצינורות ייבדקו לפני ריתוכם לשלמותם ולצורתם העגולה וכל הפגמים יתוקנו לשביעות רצונו של המפקח. את קצות הצינורות העומדים לריתוך (לפחות 10 ס"מ מהקצה), יש לנקות היטב מכל לכלוך, חלודה, שיירי צבע, גריז וביטומן ומכל חומר זר אחר העלול להשפיע לרעה על טיב הריתוך.		
<u>מצבי הריתוך</u>	4.3.6	
הריתוכים יבוצעו בסיבוב (כשהצינורות מסובבים בשעת הריתוך), או במצב קבוע (כשהצינורות עומדים קבועים במקום בשעת הריתוך במצב אופקי או אנכי).		
הריתוך בסיבוב יורשה, רק בתנאי שתובטח שמירה על התאמת הצינורות על ידי סידור מתאים של אדנים וגלגלים המאפשר תמיכה וסיבוב כל שני צינורות או יותר.		
ריתוך במצב קבוע יבוצע כשהצינורות נתמכים על אדנים בתוך נתיב, על מנת להשלים את תפר הריתוך לכל היקפו. בכל מקרה יש לדאוג לתמיכות מתאימות כך שבאזור הריתוך לא יהיו כל מאמצים.		
כל הדרישות הנוגעות לטיב הריתוכים יחולו במידה שווה על הריתוך בשני המצבים.		
<u>התאמת הצינורות</u>	4.3.7	
מפתח השורש בין הצינורות יהיה 1.0 – 2.0 מ"מ ומכל מקום יבטיח חדירה מלאה ללא "שריפות". בעת התאמת הצינורות יש להמעיט ככל האפשר ב"מדרגות" (CENTER LINE OFFSET) בין הקצוות של צינורות סמוכים. בתזוזה הרדיאלית של דפנות הצינורות זו לגבי זו, לא תעלה בכל מקרה של 1.0 מ"מ. לשם מרכז צינורות המתחברים בקו ישר יש להשתמש במכשיר התאמה חיצוני. אין להסיר את החיזוק החיצוני עד אשר רותך המחזור הראשון לפחות ב- 50% מאורכו בקטעים המחולקים באופן שווה לכל היקף הצינור.		
אין להשתמש בטבעת נגדית (BACKING RING) בריתוך. לפני חיבור כל צינור לקו יש לנקותו מכל לכלוך ופסולת העלולים להימצא בתוכו.		
<u>תהליך הריתוך</u>	4.3.8	



להלן תיאור מקורב של תהליך הריתוך החשמלי, אולם אין לפרש תיאור זה כמפרט מלא.		
השימוש בתהליכים, נוהליים ובשיטות משביעים רצון ומוצלחים, בביצוע הריתוכים, יהיה על אחריותו של הקבלן בלבד, למרות כל אישור או הסכמה מצד המפקח, לפי סעיף זה. מספר מחזורי הריתוך בכל תפר לא יהיה קטן משניים, ולכל מחזור ישמשו האלקטרודות וחוטי המילוי בעלי הטיב והקוטר המתאימים.		
מחזור השורש (הוא מחזור הריתוך הראשון) יבוצע באחד משני מצבי ריתוך. בכל מקרה אין להשאיר למשך הלילה תפר שורש בלבד ללא תפר מילוי.		
יש להימנע ככל האפשר בהזזת הצינורות עד להשלמת מחזור השורש והמילוי. עובי המחזורים יהיה 2.5 – 3 מ"מ ועוביים ומספרם יותאמו כך שהתפר יבלוט מעל פני הצינור לא פחות מ- 1.5 מ"מ ולא יותר מ- 3.0 מ"מ. רוחב המחזור העליון יהיה ב-3 מ"מ גדול מרוחב הנעיץ שמלפני הריתוך. חדירת השורש לחלל הצינור לא תעלה על 3 מ"מ לגבי צינורות 3" ומעלה, בקטרים קטנים יותר לא תעלה חדירת השורש על 1.5 מ"מ.		
כל חומר ריתוך יותך היטב עם מתכת היסוד ועם המחזורים הקודמים. את התפר הגמור יש לנקות היטב בפטיש, אזמל ומברשת מכנית, או אבן משחזת, עד לקבלת שטח מתכתי נקי. אין להתחיל שני מחזורים באותו מקום. אחרי השלמת כל מחזור ומחזור יש לנקות את התפר היטב מכל סיגים, קשקשים ולכלוך. כמו כן, ינוקו כנ"ל המקומות בהם מחליפים את האלקטרודות. את הניקוי אפשר לעשות ביד בעזרת פטיש, איזמל ומברשת פלדה, או אבן משחזת ובלבד שהניקוי יבוצע כנדרש לעיל עד למתכת לבנה.		
תנאי מזג אויר	4.3.9	
אין לבצע עבודות ריתוך כאשר טיב הריתוכים עלול להיות מושפע על ידי מזג אויר בלתי נוח כגון: גשם, ערפל, סופות חול ורוחות חזקות. המפקח יקבע בכל מקרה אם תנאי מזג האוויר מרשים את ביצוע עבודות הריתוך. אין לרתך כאשר טמפרטורת הסביבה הינה מתחת ל-10 מעלות צלזיוס אלא אם בוצע חימום מוקדם של צנרת לריתוך.		
ריתוך אוגנים	4.3.10	
בריתוך אוגנים מחליקים (SLIP ON) ירתך הקבלן, נוסף לריתוך חיצוני, גם ריתוך פנימי בתוך פתח האוגן. אוגנים בעלי צוואר ריתוך (WELD NECK) יותכו לצינורות או לאביזרים כמפורט לעיל בריתוך צינורות, תוך התאמה מדויקת של האוגן כלפי הצינור. במידה וקיימים הפרשים בקוטר הפנימי בין הצינור וצוואר האוגן יש להשחז את ההפרש באביזר בעל הקוטר הקטן ביותר, ולתקן בהתאם את המדר.		



בריתוך האוגנים יש להבטיח כי שטח האטימה יהיה ניצב בהחלט לציר הצינור. יש לשמור על שטח האטימה מהתזות של חומר ריתוך או סיגים ומכל שריטה או פגיעה אחרת.		
יש לתקן את כל הפגמים העלולים להפריע לאטימה מוחלטת של האוגנים. חתך הרוחב של שטח פני האוגן (הבא במגע עם האטם) יהיה ישר. בריתוך אוגנים מסוג ORIFICE בעלי צוואר (WELD NECK) יש לשייף ולהשחזק את פנים הצינור באזור הבריתוך על מנת להוריד כל בליטה אשר תפריע לזרימה ולמדידתה. באוגנים מסוג ORIFICE מטיפוס SLIP ON יש לבצע קונוס להשחזת הבריתוכים הפנימיים.		
<u>קשתות וסעיפים מוכנים</u>	4.3.11	
סעיפים מוכנים וקשתות מוכנות בנות זוויות סטנדרטיות יסופקו עם קצוות עם מדרים (פאזות) וירותכו לצינורות על ידי ריתוכי השקה ישרים או S.W כמפורט לעיל בריתוך צינורות, תוך הקפדה על התאמה מדויקת ועל מצבם הנכון של הסעיף או הקשת.		
<u>בדיקות ללא הרס ותיקון ריתוכים לקויים</u>	4.3.12	
בדיקות ללא הרס יבוצעו על ידי המזין ועל חשבונו. הבדיקות יבוצעו באמצעות חברת גבי שואף אשר הינה בעלת חוזה בדיקות שנתי עם הזמין.		
תיקון ריתוכים לקויים יהיה מותר לפי ההגדרות אשר תקן ANSI B 31.4 הקבלן יישא בהוצאות התיקון של כל פגמי הבריתוך, לרבות מחיר בדיקות רדיוגרפית חוזרות כאשר וככל שתידרשנה.		
הבודק יסמן כל פגם שיתגלה בצינורות ובריתוכים, ע"י סימון ברור בצבע שמן על גבי הצינור. כל התיקונים יבוצעו לפי הוראות המפקח ובאישורו.		
<u>חיבור צנרת</u>	4.3.13	
<u>חיבורים מאוגנים</u>	א.	
החיבורים המאוגנים יעשו בעזרת אוגנים תושבת (SOCKET WELD) ואוגנים מחלקים (SLIP ON). אוגנים צוואר (WELDING NECK). ואוגנים מתוברגים (SCREWED). האוגנים יהיו מורכבים כך שחורי הברגים יפסחו על צירי הסימטריה של הקו.		
<u>צנרת מתוברגת</u>	ב.	
השימוש לצנרת מתוברגת מוגבל לצנרת מגולוונת או שחורה, לפי ת"י 103 למים ואויר או דלק מוגבל לקטרים קטנים עד קוטר 2". כל התברגים יהיו מסוג NPT אלה אם כן נאמר אחרת.		



ייצור תבריים בקצות הצינורות יעשה בצידו מתאים ובמומחיות. לשם אטימת החיבורים יש להשתמש בסרטי טפולן העומד בטמפרטורה של 200°C, ניתן להשתמש בחומר אחר אשר קיבל אשר מהמתכנן ומהמפקח.				
<u>פיקוח על הריתוכים, בדיקת צנרת (כולל צנרת מתוברגת)</u>	4.3.14			
<u>כללי</u>	א.			
המפקח מטעם המזמין, יפקח באופן מתמיד על ביצוע עבודות הריתוך ויבדוק את טיב הריתוכים והתבריים.				
המפקח, תוך מהלך העבודה ובדיקה חזותית של הריתוך הגמור, יהיה רשאי לדרוש חיתוך דוגמאות לעריכת בדיקות שיבוצו כמפורט להלן. שיטות הבדיקה והדרישה להוצאות יהיו לפי האמור בתקן ANSI B31.4.				
<u>בדיקות הרס</u>	ב.			
המזמין ו/או המפקח מטעמו, יערוך בדיקות הרס (DESTRUCTIVE) של ריתוך. הבדיקות הנ"ל, אשר יקבעו לפי דרישת המפקח, יהיו חלק מהבדיקות הרשומות מטה, או כולן יחד.				
<u>בדיקות רדיוגרפיה:</u>	ג.			
1. <u>כללי:</u>				
בדיקה ראשונה תהיה על חשבון המזמין. כל בדיקה נוספת הנובעת מריתוך פסול תהיה על חשבון הקבלן לפי עלותה למזמין.				
שיעור הבדיקות הרדיוגרפיות יהיה לא פחות מ- 33% מכמות הריתוכים המבוצעים בצנרת פלדה ללא תפר ופלדה עם תפר אך בכל מקרה רשאי המפקח להגדיל או להקטין את שיעור הבדיקות הרדיוגרפיות כפי שיראה לו כנחוץ עד כדי 100% של הריתוכים ואף להורות על ביצוע בדיקות רדיוגרפיה במקומות שייצין כי בדיקות כאלה דרושות בהם כגון אך לא מוגבל חיבור חיי, הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או הארכת זמן בשל כך.				
בנוסף במקצת הריתוכים (בהתאם להוראות המפקח) יבוצעו בדיקות ואקום, חלקיקים מגנטים ו/או בדיקות צבע חודר. הקבלן לא יהיה זכאי לכל פיצוי או הארכת זמן בשל בדיקות אלו.				
<u>עריכת הבדיקות</u>	2.			



הבדיקות הרדיוגרפיות יעשו לפי תקן API 1104 בדיקת הריתוכים תבוצע ע"י המזמין ועל חשבון (בכוחותיו הוא או מטעמו ע"י מוסד ו/או קבלן מיוחד לעבודה זו).				
המפקח יהיה אחראי על הכנה יומית / תקופתית של תוכנית הבדיקות הרדיוגרפיות, תוכנית זו תכלול בדיקה אחת לפחות בכל קו צנרת וזיהוי מדויק של כל המקומות והראשים המיועדים לבדיקה, כאשר כמות הבדיקה בתכנית לא תפחת מהמצוין לעיל.				
הקבלן חייב להושיט את כל העזרה הדרושה לצוות המבצע את הבדיקות וכן לדאוג לסידורי עבודה מתאימים (הרחקת עובדים לטווח בטחון ממקום הצילומים, התקנת חיבורי חשמל, פגומים, תאורה בלילה וכו'). הקבלן יכלול במחירי היחידה הנקובים על ידו בכתב הכמויות את כל ההוצאות והעיכובים העלולים להיגרם לו עקב ביצוע הבדיקות הרדיוגרפיות.				
<u>ריתוכים פגומים</u>	3.			
ריתוכים פגומים יחשבו ריתוכים חורגים מההגבלות של תקן שהנו API 1104. (המפקח ו/או המתכנן רשאים לשנות תקן קובע לבדיקת ריתוכים להודיע לקבלן קודם תחילת עבודתו על תקן הקובע החדש)				
הבודק יהיה הפוסק האחרון בדבר התאמתו או אי התאמתו של טיב הריתוך לדרישות התקנים הנ"ל ובכלל זה בדבר פיענוח (אינטרפרטציה) של הצילומים של הרדיוגרפיה.				
ליקויים בריתוכים אפשר יהיה לתקן רק אחרי קבלת רשות לכך מהמפקח ולפי הוראותיו. המפקח יכול לפסול את כל הריתוך, אם התיקון בו נעשה ללא נטילת רשות. לפני ביצוע כל תיקון, יש להסיר את הפגם ע"י פטיש ריטוט, או השחזה, במקרה ויתגלה סדק בתפר יש לחתוך את כל התפר ולרתכו מחדש.				
תיקון כל הפגמים שיתגלו בעת הבדיקות וכל הבדיקות החוזרות יהיו על חשבון הקבלן.				
<u>סוגי הבדיקות לצנרת</u>	4.3.15			
בדיקה חזותית יבוצעו על ידי המפקח או הקבלן	א.			
בדיקה רדיוגרפית יבוצעו עלי המזמין באמצעות חוזה בדיקות אל הרס שנתי.	ב.			



ג.	בדיקות חלקיקים מגנטים יבוצעו על ידי המזמין באמצעות חוזה בדיקות אל הרס שנתי.		
ד.	בדיקות נוזל חודר יבוצעו על ידי המזמין באמצעות חוזה בדיקות אל הרס שנתי.		
ה.	בדיקות ארגז ואקום – N/A		
ו.	בדיקת קשיות (אם תידרש) – N/A		
ז.	בדיקת לחץ הידרוסטטי יבוצעו על ידי הקבלן ומפקח העבודה.		
	לפי הוראות, המפקח יקבע מהו סוג הבדיקות שכל קו צנרת חייב לעבור, אולם ללא יוצא מן הכלל תעבור כל הצנרת את בדיקת הלחץ ההידרוסטטית. לאחר מבחן הלחץ לא יורשו כל ריתוכים בקו כולל תמיכות וכו'. כל ריתוך נוסף כנ"ל שיידרש כתוצאה מטעות הקבלן, יחייב אותו לערוך מבחן לחץ נוסף במידה והמפקח ימצא זאת לנחוץ.		
	<u>עבודות עפר</u>	4.3.16	
א.	<u>כללי:</u>		
	העבודה כוללת: חפירות לחישוף וגלוי תשתיות וצנרת, חפירות עבור חישוף משטחי בטון ותשתיות מבנה, יסוד משאבה חדשה, חפירות לפרוק תשתיות תת-קרקעיות סימון תוואי הקו, חפירת תעלות בעומקים ובשיפועים הדרושים, חפירה ליסודות בטון, יישור תחתית חפירה, מילוי חומר מתאים כנדרש, יישור שטח, סילוק עודפי עפר וכו'.		
	כל עבודות החפירה תבוצענה לפי פרק 01 של המפרט הכללי בתוספת דרישות של סעיפי פרק 57.01 של המפרט הכללי וכן בהתאם למפורט בכתב הכמויות (הפרושים) לחוזה.		
ב.	<u>חול ומצעים</u>		
	צינורות תת-קרקעיים יעטפו בעטיפת חול בעובי של 20 ס"מ לפחות מכל צד תוך הידוק והרטבה מתמדת במים. חול זה יסופק ע"י הקבלן ועל חשבונו		
	בקטע מעבר הצנרת התת-קרקעית כביש או בקטע של מסוע, משטחי בטון, משטחים מהודקים וכיו"ב יותקנו שכבות מצעים כנדרש. סה"כ עובי שכבת המצעים לאחר הידוק יהיה לפחות 40 ס"מ.		
ג.	<u>מילוי של תעלות</u>		
	<u>בשטחים פתוחים</u> (לא בתחום כבישים, מסוע, משטחי בטון וכיו"ב):		



המילוי מעל עטיפת החול עד פני הקרקע הסופיים יהיה חומר מקומי מובחר מנופה ללא אבנים אשר יונח בשכבות של 20 ס"מ תוך הידוק בידיים או בציוד מכני מתאים והרטבה מתמדת עד רום הקרקע הנדרש.			
<u>בדרכי הנסיעה – כבישים או דרכים כבושות:</u>			
המילוי מעל עטיפת החול עד גובה 40 ס"מ מפני קרקע סופיים יהיה חומר מקומי מובחר מנופה ללא אבנים אשר יונח בשכבות של 20 ס"מ תוך הידוק בידיים או בציוד מכני מתאים והרטבה מתמדת. יתרת המילוי הינה 2 שכבות של מצע סוג א' בעובי של 20 ס"מ לאחר הידוק. ההידוק יבוצע ע"י מכש רוטט ממונע מינימום 6 מעברים עד הידוק סופי לצפיפות של 98% מודיפייד בקרקע מקומית או 98% במצע מובא. שיטת ההידוק נתונה להחלטת המפקח.			
במהלך העבודות יבצעו בדיקות טיב ההידוק ע"י מעבדה מוסמכת על מנת לוודא כי הושג שיעור ההידוק הנדרש. הבדיקות שידרשו הינם: בדיקת תכולת רטיבות, בדיקת צפיפות ובדיקות נוספות ככל שיידרש ע"י המהנדס כמות ואופן ביצוע הבדיקות יעשה בהתאם לתקנים המחייבים.			
ברחבת התפעול של המגופים ומשאבות יפזר הקבלן שכבת חצץ גרוס בעובי של 10 ס"מ לפחות עד רום קרקע נדרש.			
בתחום כביש האספלט מעל לשכבות מצעים מהודקים יבוצעו 2 שכבות אספלט בעובי כולל של לפחות 8 ס"מ (3+5) כולל ריסוס ביטומן נוזלי כחומר בסיס ע"ג שכבת המצע המהודק וכחומר מאחה בין שכבות האספלט התחתונה והעליונה.			
	<u>צנרת תת-קרקעית</u>	4.3.17	
	<u>הכנות</u>	א.	
פיזור צינורות ריתוכם לקטעים לפני הורדתם לחפירה.			
	<u>פיזור הצינורות</u>	ב.	
הצינורות יפוזרו לצד התעלה הנגדי של האדמה החפורה, קרוב ככל האפשר למקום הנחתו הסופית.			
	<u>הרכבת צנרת בתעלה</u>	ג.	
חיבורי הריתוכים הצפויים ותיקון הציפוי יעשו כאשר הקו מונח על תמיכות מתאימות (זמניות בצד התעלה ו/או עליה).			



לא יורדו קטעי צנרת לתעלה ללא אישור המפקח ולאחר שבדק את תנאי הנחת הצנרת בתעלה, את הציפויים והריתוכים.			
אורך הקטעים שיוורדו לתעלה יקבעו ע"י המפקח. הורדת הצינור לתעלה תעשה באופן שיאפשר ע"י המפקח כך שלא יגרום להם כיפוף שיפגע בשלמות הצינורות ו/או יגרום להם דפורמציה תמידית.			
צינורות עם תפר אורכי, יורדו לתעלה כך שקו התפר האורכי יופנה כלפי מעלה (שעה 10 או 2)			
הרכבה של צנרת גלויה	4.3.18		
הצנרת הגלויה תותקן ע"ג תמיכות קונסטרוקציה קבועות או זמניות.			
התשלום בגין יצור התמיכות הקבועות יחושב בנפרד. לא תשלום כל תוספת בגין יצור והתקנה של תמיכות זמניות ועל הקבלן לכלול עלויות אלו במחירי היחידה בהם נקב.			
צנרת עטופה	4.3.19		
שינוע ואחסון	א.		
צינורות עטופים רגישים למכות ולפגיעות, לכן יש לוודא כי בזמן השינוע והאחסון אין פוטנציאל נזק:			
בזמן השינוע הצינורות צריכים להיות קשורים בצורה הדוקה למניעת חיכוך.			
פריקת הצינורות תעשה רק בעזרת חבלים או שיני מלגזה המוגנות עם גומי, ואין להשליכם מגובה, אלא להניחם בעדינות.			
הצינורות יהיו מונחים רק על גבי קרשים חלקים, ולא אבנים או קרשים עם מסמרים או כל עצם חד אחר.			
לאחסון ממושך של יותר משבוע, יש לדאוג להגנת הצנרת מחשיפה ישירה לקרני שמש, העלולות לפגוע בעטיפה, ולוודא שמקום האחסון יהיה מאוורר היטב.			
התקנה	ב.		
במהלך התקנת הצינורות, חשוב להגן על העטיפה ע"י הנחתם על קרשים חלקים וחיבורם בעזרת כלים מתאימים, רק על גבי השטחים הגלויים שבקצוות הצינור.			



			ג.	<u>תיקונים והשלמות לעטיפה</u>
				ברוב המקרים, המתקין יצטרך לבצע תיקונים מקומיים או השלמות לעטיפה, אך תיקונים אלו חייבים להיעשות רק אחרי שהמתקין ביצע בדיקה הידרוסטטית לגילוי כל הנזילות המתגלות בחיבורי הצנרת.
				כל חיבור בין צינורות ו/או חיבור עם אביזר כלשהו, כולל האביזר עצמו, חייב גם כן להיעטף.
				ביצוע נכון של עטיפה זו דורש תיקון העטיפה בחום יהיה בהתאם למפורט בנספח ג'. המזמין יספק את חומר הביצוע הנדרשים.
			ד.	<u>עטיפות אוגנים</u>
				האוגנים הטמונים יעטפו בתוך האדמה, להוציא אוגנים חשופים שיהיו בתוך השוחה. עטיפת האוגנים תהיה עפ"י השרטוטים והנחיות המפקח בשטח.
		4.4		<u>הרכבת צנרת</u>
		4.4.1	<u>כללי</u>	
				מערכות הצנרת תונחנה בנתיבי הצינורות ובאתרים כאשר הצינורות גלויים לביקורת. במידת האפשר תעשה ההתקנה ברציפות כאשר חיבורי הריתוך והעבודות הנלוות, נעשים זה לאחר זה ללא הפסקות ודילוגים ממקום למקום.
				כל צינור לפני התקנתו והרכבתו במקומו, ינוקה היטב מכל פסולת הנמצאת בתוכו, בעזרת סילון מים ו/או אויר דחוס, לפי הוראות המפקח ולפי כללי הבטיחות. הצינורות יונחו על אדנים או מתלים של פלדה. סדר הרכבת הצינורות יובא לאישור המפקח ויבוצע בהתאם לכך, ובכל מקרה יהיה כזה שימנע הפרעות לעבודה של יתר הקבלנים הנמצאים בשטח.
		4.4.2	<u>מתלים ותמיכות לצנרת</u>	
				תמיכות הפלדה לצנרת יסופקו, ייוצרו ויצבעו ע"י הקבלן לפי התוכנית והוראות המפקח. על הקבלן להציב את התמיכות במקומותיהם המדויקים לפי תכנית הצנרת ולפי המפלסים הדרושים. עיבוד החומרים לייצור התמיכות יעשה בקידוח (ולא במבער) ובחיתוך ע"י משור חשמלי או פנאומטי.
				אופן ההצבה מפורט בתוכניות. הקבלן יהיה אחראי להצבתן היציבה והמדויקת של התמיכות, לתנוחה ולגובה הנכונים של צינורות המונחים עליהם. תמיכות ארעיות אשר הקבלן ימצא לנכון להניח ייוצרו, יורכבו ויפורקו לאחר מכן ע"י הקבלן ועל חשבונו.
				החומרים הדרושים לייצור התמיכות הארעיות יהיו על חשבון הקבלן.



המחיר עבור ייצור, הרכבה ופרוק התמיכות הארעיות לא ישולם בנפרד והוא כלול במחירי היחידה הנקובים בכתב הכמויות.				
הידוק הצנרת לתמיכה יהיה באמצעות בורג U המסופק ע"י הקבלן ומחירו ישולם בנפרד לפי תיאור בכתב הכמויות.				
בין בורג U והצינור יורכבו רצועות גומי לריפוד שיסופקו ע"י הקבלן. רצועות אלו יהיו בעובי 3 מ"מ וברוחב 50 מ"מ לפחות.				
		<u>אביזרים</u>	4.4.3	
		<u>התקנת אביזרים</u>	4.4.3.1	
	<u>כללי</u>	א.		
בפרק זה, אביזרים פירושים: מגופי שער מאוגנים, מגופים כדורים מאוגנים, מגופים מתוברגים קטני קוטר (עד 2"), שסתומים על חוזרים, קטעי צנרת מאוגנים דמויי אביזרים, וכיו"ב. אין מונח זה חל על חלקי צנרת כמו אוגנים, קשתות, מצרים, סעיפים ודומיהם המכונים במפרט זה בשם "ספחים".				
כל האביזרים יותקנו במקומותיהם המדויקים לפי התכניות, תוך הקפדה על מצבם, כיוון הזרימה, מפלסם ושיפועם הנכונים. אביזרים שאין לשתפם בבדיקת הלחץ לפי סעיף 4.6.2 יוחלפו זמנית באוגנים עיוורים או קטעי צינורות (SPOOL PIESES) בני אורך זהה או ינותקו מהמערכת ע"י חסמים (SPADES), הכל לפי האפשרויות הקיימות ובאישור המפקח ועל חשבון הקבלן.				
	<u>כלי הרמה ותמיכות זמניות</u>	ב.		
הקבלן ישתמש להתקנת האביזרים וספחי הצנרת, בכבלי הרמה מתאימים לפי גודלם וכוח הרמתם, המבטיחים שליטה גמורה וטיפול נוח. הקבלן יניח את האביזרים על תמיכות זמניות בגובה מתאים. חומר התמיכות וצורתו יהיו טעונים אישור המפקח.				
עבור תמיכות זמניות לא ישולם ועל הקבלן לכלול את ההוצאות הכרוכות בתמיכות זמניות במחירי היחידות המתאימים הנקובים בכתב הכמויות.				



	ג.			
<p><u>אביזרים מאוגנים</u></p> <p>אביזרים מאוגנים יחוברו לצינורות באוגנים נגדיים שרותכו לצנרת. האוגנים ירותכו או יוברגו כך שחוריהם יפסחו על צירי הסימטריה של הצינור. לפני ההתקנה ינוקו שטחי האימה מכל לכלוך וחומר זר העלולים לגרוע מאטימות החיבור.</p>				
<p>אין להשתמש באטם יותר מפעם אחת, אלא אם נאמר אחרת ע"י המפקח. לחיבור אוגנים ביניהם יש להשתמש אך ורק בברגים בקוטר הנכון. אורך הברגים יהיה אחיד ומספיק כדי להבטיח שלאחר סגירתם יבלוט קצה הבורג מהאום בשיעור של חוט תבריג אחד לפחות אך לא יותר מ-3 חוטים. יש לסוך בגריז גרפיט את כל הברגים לפני ואחרי ההברגה.</p>				
<p>במקרה וצריך התאמה, היא תבוצע לפי הוראות המפקח ועל חשבון הקבלן. לפני התקנתם יש לנקות את האביזרים מכל לכלוך שחדר לתוכם. במיוחד יש לנקות את שטחי האימה של האוגנים. ההתאמה בין האביזרים ובין הצינורות תהיה מדויקת אך לא מאולצת. לא תורשה התאמה על ידי מתיחת הברגים בכוח או בכל דרך אחרת שתגרום למאמצים פנימיים באביזרים, באוגנים או בציוד. מתיחת הברגים תעשה במצולב ותהיה הדרגתית ואחידה. אין להפעיל על הברגים כוח רב מידי העלול לגרום לנזק או מאמצים יתרים.</p>				
			צבע:	4.5
<p>צנרת ואביזרי צנרת מפלדת הפחמן (CARBON STEEL) על קרקעית תצבע במערכת צבע בהתאם למפרט הטכני לעבודות צבע נספח ב'.</p>				
<p>צביעת התמיכות תעשה במערכת צבע לפי אותו מפרט צבע המוזכר</p>				
<p>תהיה הקפדה מרובה ובדיקה לגבי צביעת הצנרת בהתאם למפרט בגלל אופי המתקן וקרבתו לים.</p>				
			ניקוי ובדיקת הקווים	4.6
		שטיפת קווים:	4.6.1	
<p>שטיפת הקווים תעשה בדרך כלל באמצעות במים, אויר או נוזל העובר בקו בהתאם להוראות המפקח. השטיפה תבוצע כאשר כל השסתומים פתוחים לחלוטין, ובקו תעבור ספיקה מרבית אפשרית.</p>				



שסתומים מסוג "GLOBE" ושסתומים שיש בהם חלקי גומי או פלסטיק יוסרו ממקומם לפני השטיפה ובמקומם יתקין הקבלן תותב. השטיפה תמשך עד אשר יצאו כל גרגרי הריתוך, פרורי חלודה, חול, אבנים וגופים זרים אחרים, והנוזל יצא נקי לגמרי.		
יש לנקוט אמצעי הזהירות המרביים בעת השטיפה, שאיש מהעובדים לא יפגע, ושלא ייגרם נזק לכל ציוד הנמצא בסביבה. יש צורך למקם מסננים זמניים בכניסות למשאבות על ידי הקבלן. העבודה בסעיף זה תבוצע ע"י הקבלן ועל חשבונו.		
<u>בדיקת קווים</u>	4.6.2	
בדיקת הלחץ תעשה תוך שימוש במים ובלחץ של 16 אטמוספירות למשך זמן בהתאם למפורט בהמשך.		
הקבלן יניח צינורות זמנים להובלת המים למילוי הקו לשם בדיקתו, לרבות כל האביזרים הדרושים, ויתקין מדי לחץ רושמים, וסטנדרטים בהתאם למפורט בהמשך וכל האביזרים האחרים הדרושים לבדיקת הלחץ. כל הציוד, המכשירים, החסמים, המשאבות והאביזרים המשמשים לבדיקת הלחץ ואופן התקנתם וסידורם יהיו טעונים אישור המפקח. מדי הלחץ אשר יקראו את לחץ הבדיקה יהיו מכוילים ע"י מעבדה מוסמכת.		
<u>אופני הבדיקה:</u>		
צנרת תת-קרקעית תיבדק ע"י מד לחץ רושם ושני מדי לחץ למשך זמן של 24 שעות.		
צנרת עילית יש לבדוק ע"י 2 מדי לחץ למשך זמן של 4 שעות		
לא יוחל בכל בדיקת לחץ אלא עם נתקיימו הדרישות הבאות:		
א. כל החיבורים, לרבות הריתוכים, יהיו גלויים לבדיקה חזותית, ללא צבע, בידוד וכיוצא באלו.		
ב. הושלמו כל עבודות הריתוך בקו או במערכת העומדים לבדיקה, לרבות ריתוך התמיכות הקבועות, מתלים וכיו"ב ובוצעו כל בדיקות רדיוגרפיה בהתאם למפרט.		
ג. הוסרו כל התמיכות הזמניות ותוקנו כל הפגמים שנגרמו עקב הסרת התמיכות.		
ד. נותקו או הוסרו מן הקו או מן המערכת או הוחלפו בתותב, <u>כל שסתומי הבקרה, שסתומי הביטחון, אביזרי התפשטות, פלטות של מדי זרימה, מכלים, משאבות וכד' ציוד ואביזרים רגישים.</u>		
ה. נשטף הקו בצורה יסודית לשביעות רצונו של המפקח.		



נחסמו כל היציאות והחיבורים אל המכשירים, ציוד, מכלים או צנרת אשר אינם משתתפים במבחן הלחץ.	1.		
נעטפו ביריעות פלסטיות כל המנועים והאביזרים החשמליים.	2.		
הקבלן יספק "שרטוטי מערכות" אשר תעבורנה בדיקת לחץ בבת אחת, ויקבל על כך את אישור המפקח. אולם, המזמין רשאי לדרוש בדיקות לחץ בנפרד לכל קו וקו או קטעי קווים מאוגנים.			
על הקבלן להודיע למפקח על מבחן לחץ לקו שהרכבתו הסתיימה, לפחות 24 שעות לפני ביצועה.			
על הקבלן יהיה גם להכין סדורים נאותים לשביעות רצונו של המפקח, להוצאת המים אחרי הבדיקה לניקוז טבעי, מבלי שניקוז המים יגרום לנזקים והפרעות. במקרה של בדיקת קטע שקצהו פתוח יש לאטום את הקצה הפתוח של הקטע ע"י חסם או אמצעי אחר ולדאוג לחיזוקו הבטוח.			
לא יוחל המילוי הקו אלא לאחר מתן אישור לכך בכתב מהמפקח. הקו ימולא בהדרגה ובאיטיות, כדי למנוע הלים או רעידת הצינורות וכדי לאפשר את יציאת כל האוויר מהצינורות.			
בהתקנת שסתומי ניתוק ושסתומים אל חוזרים יש לשים לב לכוון זרימת הנוזל דרך השסתום לפי המסומן בשרטוטי הצנרת, וכפי שמצוין על השסתום. לאחר בדיקת הלחץ, לא יבוצעו ריתוכים כלשהם.			
הקווים יבדקו בלחץ גלילי פגמים ונזילות. הבדיקות תבוצענה ע"ח הקבלן וכל פגם או נזילה שיתגלו תוך כדי הבדיקות יתוקנו ע"י הקבלן וכך תהיה גם הבדיקה החוזרת לאחר התיקון.			
לחץ הבדיקה יהיה כ- 100 אטמוספירות ותוכל להגיע ללחץ המרבי המותר בצנרת.			
קצב מילוי הקו במים יקבע בכל מקרה ע"י המפקח. בגמר המילוי אחרי שיצא כל האוויר מהקו, ובטרם הועלה הלחץ בקו יבדקו כל האביזרים והספחים לאטימותם ויעשו כל התיקונים הדרושים, במקרה ויתגלו דליפות.			
אם יתגלו בבדיקה זו דליפה בחיבורים או פגמים באביזרים, שאין לתקנם כשהקו מלא מים, ינוקז הקו ויבוצעו התיקונים הדרושים.			
יש לחזור על הבדיקה הזו עד אשר יתוקנו כל הדליפות. לאחר שהקו עמד מלא מים ללא דליפות במשך 24 שעות, יועלה הלחץ בהדרגה עד ללחץ הדרוש. הקו יושאר תחת לחץ למשך כל זמן הבדיקה אך לפחות 4 שעות אם לא התגלו תקלות קודם לכן. בעוד הקו עומד תחת לחץ יסיירו האנשים לאורך הקו כדי לגלות דליפות, הזעות או פגמים אפשריים אחרים. אם הלחץ ייפול תוך תקופת הבדיקה או יתגלו הזעות, או יש דליפות			



יש לתקן את הפגמים ולחזור על הבדיקה ועל התיקונים עד אשר הקו יעמוד בלחץ הדרוש ללא כל נפילה, במשך 4 שעות.		
בדיקת לחץ תעשה רק בשעות הבוקר או אחה"צ ולא בשעות הצהרים החמות.		
במידה ובחינת הלחץ נפסלה עקב פגמים יש לרוקן את הקו כולו ממכים ובאופן מוחלט, לבצע את התיקונים הדרושים, לשביעות רצונו של המפקח, ולחזור על בדיקת הלחץ מראשיתה.		
כל העבודות הכרוכות בעריכת מבחני הלחץ ההידרוסטטיים לא יימדד ולא ישולמו בנפרד, ותמורתם כלולה במחיר היחידה הנקוב בכתב הכמויות.		



פרק 5.

רשימת תוכניות.
(עדכון 5/12/2023)



רשימת תוכניות:

להלן רשימת התוכניות קמ"ד חדרה :

מס' גיליון	שם תכנון	מהדורה
23-008-001	מצב קיים	P0
23-008-002	עבודות פרוקים	P1
23-008-003	מצב לביצוע – צנרת	P1
23-008-004	מצב לביצוע – חתכים	P1
23-008-005	מצב לביצוע – על רקע שטח	P1
23-008-006	תוכנית יסודות ותבניות חתכים ופרטים	P1
23-008-007	תוכנית קונסטרוקציה וסככה	P0
23-008-008	NA	
23-008-009	NA	
23-008-010	כבוי אש – מצב קיים	P0
23-008-011	כבוי אש – מצב קיים – חתכים	P0
23-008-012	כבוי אש – מצב לביצוע	P1
23-008-013	כבוי אש מצב לביצוע – חתכים	P1

להלן רשימת התוכניות מתקן אלרואי:

מס' גיליון	שם תכנון	מהדורה
23-007-001	מצב קיים	P0
23-007-002	פירוקים	P0
23-007-003	מצב לביצוע, הוספת משאבה P-024	P0
23-007-004	חתכים ופרטים	P0
23-007-005	משטח בסיס למשאבה P-024	P0

הערה:

הקבלן יכין סקיצות ועדכונים לתוכניות הביצוע.
המפקח יאשר התיקונים ויעביר התוכניות לשם יצוע AS MADE למתכנן העבודות.

